

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
6	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użyt- ku	m	36.94		
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	15.84		
3	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	155.1		
4	KNNR 3 0308- 01	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyj- nych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- piennej	m ³	2.05		
5	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²	155.1		
6	KNNR 3 0702- 05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wew. 2 szt. 1,07x2,06x2=4,4	m ²	4.4		
7	KNNR 3 0702- 06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętr- znych	m ²	2.4		
8	KNNR 3 0801- 06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) analogia do rozbiórki płyt	m ²	72.2		
9	KNNR 2 1201- 01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki (gr. 10 cm) 72,20x0,1=	m ³	7.22		
10	KNNR 2 0604- 01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzko- wa	m ²	72.2		
11	KNNR 2 0602- 03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho je- dnowarstwowo	m ²	72.2		
12	KNNR 2 1202- 06	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko. gr. 25 mm Krotność = 2	m ²	72.2		
13	KNNR 2 1208- 01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN- N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamie- ni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²	72.2		
14	KNNR 2 1209- 01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztu- cznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²	72.2		
15	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzch- ni 72,2+37,15=	m ²	109.35		
16	KNNR 2 1406- 04	Malowanie podłoża farbą templewą, kolor biały lub far- ba barwiona, natrysk kropelkowy z podkładem	m ²	43.26		
17	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzch- ni w kuchni 13,21+21,58=34,79	m ²	34.79		
18	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzch- ni malowanie WC 12,53+43,36=55,89	m ²	55.89		
19		Roboty elektryczne wg osobnej kalkulacji	szt	1		
20	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocyn- kowanej	m	36.94		
21	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynko- wanej	m	15.84		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: