
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKINGU PRZY UL. GARNCARSKIEJ W CIESZKOWIE
ADRES INWESTYCJI : UL. GARNCARSKA, CIESZKÓW
INWESTOR : GMINA CIESZKÓW
ADRES INWESTORA : UL. GRUNWALDZKA 41, CIESZKÓW

BRANŻA : DROGOWA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : ADAM ZOGA
DATA OPRACOWANIA : 09.2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2009 r.

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.1	0206-04	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	284.15	
		284.15			
				RAZEM	284.15
2	wycena in-	Wywóz nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składo-	m ³		
d.1	dywidualna	wania i utylizacji	m ³	284.15	
		284.15			
				RAZEM	284.15
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.1	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	563.80	
		563.80			
				RAZEM	563.80
2 ROBOTY DROGOWE					
2.1 Roboty przygotowawcze					
4	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.2.	0119-03	równinnym	km	0.04	
1		0.04			
				RAZEM	0.04
2.2 Krawężniki, obrzeża, ścieki					
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15	m ³		
d.2.	0402-04		m ³	8.08	
2		8.08			
				RAZEM	8.08
6	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce	m		
d.2.	0401-03	cementowo-piaskowej	m	113.00	
2		113.00			
				RAZEM	113.00
7	KNR 2-31	Ława betonowa pod ściek C12/15	m ³		
d.2.	0402-04		m ³	1.05	
2		1.05			
				RAZEM	1.05
8	KNNR 6	Ścieki uliczne z kostki betonowej gr 8 cm	m		
d.2.	0608-02		m	23.00	
2	analogia	23.00			
				RAZEM	23.00
2.3 Parking					
9	KNR 2-02	Geotkanina o funkcji separacyjnej i wzmacniającej o wytrzymałości na rozciąg-	m ²		
d.2.	0607-01	ganie 60kN/m	m ²	563.80	
3	analogia	563.80			
				RAZEM	563.80
10	KNNR 6	Warstwa pospółki gr. 20 cm	m ²		
d.2.	0104-03	Krotność = 2	m ²	506.00	
3		506.00			
				RAZEM	506.00
11	KNNR 6	Kruszywo łamane 0/63 gr.15 cm	m ²		
d.2.	0113-06		m ²	455.00	
3		455.00			
				RAZEM	455.00
12	KNNR 6	Miał kamienny 0/5 o gr.5 cm	m ²		
d.2.	0105-04		m ²	455.00	
3		455.00			
				RAZEM	455.00
13	KNNR 6	Kostka betonowa koloru szarego grubości 8 cm (podsypka w osobnej pozycji)	m ²		
d.2.	0502-04		m ²	455.00	
3		455.00			
				RAZEM	455.00